

Santiago, 20 de diciembre de 2022
DE 06146-22

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de Parámetros de Partida y Detención de Central PE Los Olmos, del Coordinado Energía Eólica Los Olmos SpA.
[1] Carta DE 00297-22, Ref.: “Informe de Parámetros de Partida y Detención de Parque Eólico Los Olmos, del Coordinado Energía Eólica Los Olmos SpA”, de fecha 18 de enero de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención de Central PE Los Olmos, en conformidad con el Informe Técnico publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe indicado en el párrafo precedente.


Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención de Central PE Los Olmos se presentan en el Anexo.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del miércoles 21 de diciembre de 2022.**

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente, y la tabla con el detalle de los parámetros pueden ser descargados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras
Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros
para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Parque
Eólico Los Olmos**

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional**

ASA/ycl

c.c.:

Sr. Juan Andrés García J. – Encargado Titular Energía Eólica Los Olmos SpA

Sra. María Malavé O. – Jefa Departamento de Conexiones Coordinador Eléctrico Nacional
DTPT, DCONEC, DCO, SGASO, SGTm, DIT, DPRO

Anexo 1: Parámetros de Partida y Detención de Central PE Los Olmos.

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida de **Central PE Los Olmos.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,00	0,00
	Tiempo [minutos]	0,00	0,00
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,000033	0,003220
	Tiempo [minutos]	0,133	0,517
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0,000129	0,030290
	Tiempo [minutos]	0,65	4,87

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención de **Central PE Los Olmos.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0,000046	0,030290
	Tiempo [minutos]	0,183	4,867
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,000013	0,001870
	Tiempo [minutos]	0,05	0,30
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0,00	0,00
	Tiempo [minutos]	0,00	0,00

NOTA: El Tiempo Mínimo de Detención (TMD) y Tiempo Mínimo de Operación (TMO) son 0 [min] para este parque eólico.