

Santiago, 27 de mayo de 2026
DE 03567-26

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar IV.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico “Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional los parámetros de Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento (CRCA) PFV-BESS Andes Solar IV, en conformidad con el Informe de Mínimo Técnico recibido adjunto a la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones de carácter técnico por medio de la comunicación Ref. [3], las cuales fueron subsanadas por el coordinado Andes Solar IV SpA en la presente versión del informe técnico.

Conforme a lo anterior, los parámetros de Mínimo Técnico de la Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento PFV-BESS Andes Solar IV, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Andes Solar IV.

Central/Unidad	Configuración	Mínimo Técnico [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Mínima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV-BESS Andes Solar IV (CRCA)	PFV	3,0703	0,2083	0,5085	2,3535
	BESS Descarga	1,5614	0,2083	1,3529	0,0002
	BESS Carga desde PFV	0,0000	0,2083	3,4374	N/A ⁽³⁾

(1) El detalle de las pérdidas se indica en Anexo de la presente carta.

(2) Inyectada en la barra de 220 kV de S/E Futuro.

(3) No se consideran retiros de energía desde la red, según lo informado por el titular. Tampoco se puede referir la potencia de carga del BESS a la barra de 33 kV de la instalación porque el PFV y BESS se encuentran acoplados a nivel DC.

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, el valor de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Andes Solar IV, entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del 29 de mayo de 2026**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente puede ser descargado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación del sistema > Post-Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > Central PFV-BESS Andes Solar IV > 2026

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Patricio Valenzuela V.
Subgerente de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

PVV/CRV/PPF/RSM/ycl

Referencias:

- [1] Carta ASIV 0015-2026, Ref.: “Envío de informes de Potencia Máxima y Mínimo Técnico”, de fecha 22 de abril de 2026. **Ingreso DE04083-26**
- [2] Carta DE05014-24, Ref.: “[NUP 3727] Informes Técnicos de Parámetros Operacionales de la Central PFV Andes Solar IV y su BESS”, de fecha 30 de septiembre de 2024.
- [3] Carta DE08113-25, Ref.: “Observaciones a los Parámetros operacionales del PFV Andes Solar UV y su BESS Andes Solar IV”, de fecha 23 de diciembre de 2025.

Anexo

Tabla 2: Desglose de las pérdidas asociadas a las pruebas de Mínimo Técnico de la Central PFV-BESS Andes Solar IIV

Central	Configuración	Pérdidas totales [MW]	Pérdidas en el transformador [MW] ⁽¹⁾	Pérdidas en sistema colector [MW]
PFV-BESS Andes Solar IV	PFV	0,5085	0,0980	0,4105
	BESS Descarga	1,3529	0,0980	1,2549
	BESS Carga desde PFV	3,4374	0,0980	3,3394

(1) La Central Andes Solar IV comparte transformador 33/33/220 kV con la Central Andes Solar IIB