

Santiago, 12 de enero de 2026
DE 00205-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Parque Eólico Campo Lindo SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Terciario de Frecuencia de la central PE Campo Lindo.

[1] Carta 0027-CAM-25 de Parque Eólico Campo Lindo SpA, Ref.: “Envío de informe de verificación de Control Terciario de Frecuencia”, de fecha 30 de diciembre de 2025.

Responde a Ingreso DE12731-25

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión del informe técnico de verificación de Servicios Complementarios (SSCC) enviado por su representada mediante carta de la Ref. [1], comunico a Ud. que, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Terciario de Frecuencia (CTF) de la central PE Campo Lindo.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación del mencionado servicio complementario a partir de las **00:00 del 15 de enero de 2026**, considerando los recursos indicados en el anexo a la presente carta.

Al respecto, en el anexo de esta comunicación se presenta la información indicada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que el informe técnico que justifica la verificación de la capacidad de la prestación del CTF de la central PE Campo Lindo se encuentra publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Frecuencia > Control Terciario de Frecuencia > Central PE Campo Lindo


Finalmente, la central mencionada podrá participar de las subastas de Control de Frecuencia una vez que complete el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberá presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas Subastas SSCC_V6 (Fecha de publicación: 04/07/2024)

Sin perjuicio de lo anterior, su central podrá ser instruida de manera directa por el Coordinador Eléctrico Nacional en la prestación del mencionado SC.

Para consultas sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia, favor comunicarse por medio del siguiente correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

PGR/adr

c.c.:

Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Parque Eólico Campo Lindo SpA

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC de la Central PE Campo Lindo

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) Central PE Campo Lindo

- Potencia máxima bruta: 65,710 [MW]
- Potencia máxima neta: 62,945 [MW]
- Potencia mínima bruta: 0,9853 [MW]
- Potencia mínima neta: 0,4299 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia (CF)	Control Terciario de Frecuencia (CTF)	Control Terciario de Frecuencia por Subfrecuencia (CTF+)
		Control Terciario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CTF-)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

a) Control Terciario de Frecuencia

- El gradiente de carga puede ser modificado por el operador con la central en servicio. Se declara que este ajuste no tiene limitaciones respecto al valor ajustado.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del coordinado Parque Eólico Campo Lindo SpA.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver Tablas en la página siguiente

a) Control Terciario de Frecuencia

SSCC		Control de Frecuencia		
Categoría		Control Terciario de Frecuencia		
Subcategoría		CTF+ y CTF- en giro		
Instalación	Recurso Primario	Parámetro		Valor determinado
Central PE Campo Lindo	Eólico	Tasa normal de operación [MW/min]	Subida	12,900
			Bajada	12,900
		Tasa máxima de operación [MW/min] ⁽¹⁾	Subida	Sin limitación
			Bajada	Sin limitación
		Tiempo de respuesta [minutos]	Subida	<5
			Bajada	<5
		Aporte CTF [MW] ⁽²⁾	Subida	62,515
			Bajada	-62,515
Límite de regulación superior [MW] ⁽³⁾		65,710		
Límite de regulación inferior [MW] ⁽³⁾		0,9853		

(1) Tasa de subida y bajada de carga máxima no tiene limitaciones respecto al valor ajustado.

(2) La reserva se determina como la diferencia entre la potencia máxima neta y la potencia mínima neta de 62,945 [MW] y 0,4299 [MW], respectivamente.

(3) Los límites de regulación, correspondientes a la potencia bruta, y el aporte máximo de la CTF, podrá verse modificado si se actualizan los parámetros operacionales de la central.

SSCC		Control de Frecuencia	
Categoría		Control Terciario de Frecuencia	
Subcategoría		CTF+ en frío	
Instalación	Recurso Primario	Parámetro	Valor determinado
Central PE Campo Lindo	Eólico	Tiempo partida a sincronización [min]	0,00
		Tiempo sincronización a mínimo técnico [min]	0,21
		Reserva Fría [MW]	62,945