

Santiago, 16 de diciembre de 2021

DE 06205-21

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación de Parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Los Cururos del Coordinado Parque Eólico Los Cururos SpA.

[1] Carta N° 0020-2021 del Coordinado Parque Eólico Los Cururos SpA., Ref.: “Informe Técnico de Parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Los Cururos”, de fecha 15 de enero de 2021. Ingreso DE00301-21.

[2] Carta DE00550-18, Ref.: “Informe para la determinación de parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Los Cururos” de fecha 30 de enero de 2018.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 12 del Anexo Técnico “Determinación de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los Parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Los Cururos, justificados en el Informe Técnico final recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 11 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador Eléctrico envió observaciones de carácter técnico al coordinado Parque Eólico Los Cururos SpA., las que han sido publicadas en conjunto con el informe final en la ruta indicada más adelante.

Conforme con lo anterior, los valores de los parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Los Cururos se presentan en el Anexo 1 de la presente comunicación.

Al respecto, comunico a Ud., que este parámetro entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del viernes 17 de diciembre de 2021.**

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente y las minutas de observaciones al informe técnico, enviadas al coordinado Parque Eólico Los Cururos SpA., han sido publicados en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros operacionales de unidades generadoras > Parámetros de Partida y Detención > Informes Determinación de Parámetros para Procesos de Partida y Detención de Unidades Generadoras > Parque Eólico Los Cururos

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

C.C.:
Sr. Juan García – Encargado Parque Eólico Los Cururos SpA.
DAA, DAEP, DIT, DTPT, DPRO, DCO, SGESO, SGTM

Anexo 1. Parámetros de Partida y Detención del Parque Eólico Los Cururos

Tabla 1. Parámetros del proceso de partida **Parque Eólico Los Cururos.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Partida – Sincronización	Consumo SSAA [MWh]	0,00025	0,01439
	Tiempo [minutos]	3,1	3,1
Sincronización – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	3,2	4,5
Mínimo Técnico – Potencia Nominal	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	1,5	3,2

Tabla 2. Parámetros del proceso de detención **Parque Eólico Los Cururos.**

Etapas	Parámetro	Aerogenerador	Central
Potencia Nominal – Mínimo Técnico	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	1,5	5
Mínimo Técnico – Desconexión	Consumo SSAA [MWh]	0,00036	0,0209
	Tiempo [minutos]	3,2	4,5
Desconexión – Detención	Consumo SSAA [MWh]	0	0
	Tiempo [minutos]	0	0

NOTA: El tiempo mínimo de operación (TMO) y tiempo mínimo en estado detenido (TMD) es 0 [min] para este parque eólico.