

Santiago, 29 de mayo de 2026
DE 03631-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Energía Eólica Los Olmos SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia de la central PE Los Olmos.

Responde a Ingreso DE03706-26

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión del informe técnico de verificación de Servicios Complementarios (SSCC) enviados por su representada mediante carta de la Ref. [1], comunico a Ud. que, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia (CPF) de la central PE Los Olmos.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación del mencionado servicio complementario a partir de las **00:00 del 4 de junio de 2026**, considerando los recursos indicados en el anexo de la presente carta.

Al respecto, en el anexo de esta comunicación se presenta la información indicada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que el informe técnico que justifica la verificación de la capacidad de la prestación del CPF de la central PE Los Olmos se encuentra publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Frecuencia > Control Primario de Frecuencia > Central PE Los Olmos

Sin perjuicio de lo anterior, su representada deberá realizar lo siguiente:

- a) Conforme a lo expuesto en el artículo 1-9 de la NTSSCC, su representada deberá instalar o habilitar los equipos necesarios para medir el desempeño de la prestación del SC de CPF, que en este caso corresponde a un medidor potencia/frecuencia con resolución de 1 segundo, debiendo los registros ser enviados al Coordinador siguiendo el protocolo establecido en el documento de la Ref. [2], siendo el plazo para esta acción de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión de la presente carta. Pese a no contar con las señales necesarias para evaluar el desempeño en la prestación, la central PE Los Olmos quedará habilitada para prestar el Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia (CPF), pudiendo ser instruida por este Coordinador para prestar dicho servicio

complementario, a partir de la fecha antes señalada. En dicho caso, la evaluación de estas instrucciones será “No Verificable”.

- b) Considerando lo anterior, en base al artículo 5-7 y 5-8 de la NTSSCC, de manera excepcional y transitoria, su representada podrá proponer el utilizar medios alternativos para poder realizar la evaluación de desempeño de la prestación del SC, los que deberán ser evaluados y aprobados previamente por el Coordinador, de cumplir condiciones requeridas.

Finalmente, la central mencionada podrá participar de las subastas de Control de Frecuencia una vez que complete el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberá presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas SUBASTAS SSCC_V.7 (Fecha de publicación: 13/02/2026)

En el caso de que su representada tenga alguna consulta sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia, podrá dirigirla al correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Patricio Valenzuela V.
Subgerente de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

PGR/PCG/ycl

Referencias

[1] Carta OLM 0013-2026 de Energía Eólica Los Olmos SpA, Ref.: “Envío de informe de verificación de Servicios Complementarios”, de fecha 13 de abril de 2026. **Ingreso DE03706-26**

[2] Documento “Protocolo de envío de registros para la evaluación del CPF”, emitido por el Coordinador, con fecha 21 de noviembre de 2023. Este documento se encuentra disponible en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Instructivos Técnicos de Verificación > Versión Definitiva CF 2025.07.31 > Protocolo de envío de registros Potencia/Frecuencia para la evaluación del CPF

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC de la Central PE Los Olmos

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) Central PE Los Olmos

Los siguientes parámetros operacionales considerados en el proceso de verificación, se encuentran aceptados por el Coordinador Eléctrico:

- Potencia máxima bruta: 111,95 [MW]
- Potencia máxima neta: 109,13 [MW]

A continuación, se presenta la potencia mínima de la central, sin considerar la pausa de aerogeneradores.

- Potencia mínima bruta: 10,82 [MW]
- Potencia mínima neta: 10,01 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia (CF)	Control Primario de Frecuencia (CPF)	Control Primario de Frecuencia por Subfrecuencia (CPF+)
		Control Primario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CPF-)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

a) Control Primario de Frecuencia

- El estatismo y banda muerta no pueden ser ajustados por el operador desde el sistema SCADA.
- El estatismo (R) actual de la instalación se encuentra ajustado al 3,63%, respecto a una potencia base igual a la potencia nominal de la central, correspondiente a 110,4 [MW].
- Cada vez que se solicite la prestación del CPF la central debe contar con su ajuste de BM en 25 mHz.

4. Existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del coordinado Energía Eólica Los Olmos SpA.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver Tabla en página siguiente.

a) Control Primario de Frecuencia

SSCC	Control de Frecuencia
Categoría	Control Primario de Frecuencia
Subcategoría	CPF+ y CPF-
Instalación	Central PE Los Olmos
Recuso Primario	Eólico

		Valor determinado	
Características del Controlador de Frecuencia		Rango de ajuste Estatismo	2% - 8%
		Estatismo	3,63%
		Rango de ajuste Banda muerta [mHz]	25
		Banda muerta [mHz] ⁽¹⁾	25
		Tiempo Activación CPF+ [s]	<1
		Tiempo Activación CPF- [s]	<1
		Límite de regulación superior [MW] ⁽²⁾	111,95
		Límite de regulación inferior [MW] ⁽³⁾	10,82
Aportes ⁽⁴⁾ BM = 25 [mHz] R = 3,63%	10 segundos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-12,51
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	10,96
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-33,77
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	35,28
	5 minutos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-10,65
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	10,67
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-40,62
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	41,01

(1) Las pruebas de verificación del SC de CPF se realizaron con una banda muerta ajustada en 25 [mHz].

(2) Correspondiente a la Potencia máxima bruta aceptada por el Coordinador.

(3) Corresponde a la potencia activa mínima bruta.

(4) Aportes para CPF+ y CPF- en $\pm 0,2$ [Hz] determinados con una consigna de 73,7 [MW] y en $\pm 0,7$ [Hz] determinados con una consigna de 57,8 [MW]. El aporte de la central es uniforme en todo su rango de operación.